

Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И.Бакайтис
«____» _____ 2025 г.

Дефектная ведомость
на ремонт помещений 3 этажа (замена окон и системы отопления) в УК №4 по адресу
пр.К.Маркса, 24

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., зам.начальника хозяйственного управления Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **помещений 3 этажа в УК №4 по адресу пр. К. Маркса, 24** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Окна			
1	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 шт	0,28
2	Снятие оконных переплетов: остекленных	100 м2	0,6188
3	Снятие подоконных досок: пластиковых	100 м2	0,252
4	Демонтаж уголков ПВХ на клею	100 м	1,204
5	Разборка облицовки откосов	100 м2	0,672
6	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема до 2 м2 одностворчатых	100 м2	0,6188
7	Смена обделок из листовой стали (поясков, отливов, карнизов) шириной: до 0,4 м	100 м	0,42
Раздел 2. Отопления			
8	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: свыше 25 до 32 мм	100 м	1,985
9	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,32
10	Пробивка в бетонных стенах и полах толщиной 100 мм отверстий площадью: свыше 100 до 500 см2	100 отверстий	0,38
11	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 25 мм	100 м	0,665
12	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	1,32
13	Изготовление элементов и сборка узлов стальных трубопроводов из неоцинкованных водогазопроводных труб на сварке диаметром: до 25 мм	10 м	6,65
14	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	1,985
15	Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10	100 шт	0,33
16	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	66
17	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в перекрытиях железобетонных площадью до 0,1 м2	м3	0,56
18	Очистка помещений от строительного мусора, затаривание в мешки, погрузка и вывоз	т	5,870000

Ю.А. Коган

Н.А. Цветкова

Ж.Н. Чернобай

В.М. Кузьменко

О.В. Миклухина

А.М. Фатхулина