



Утверждаю:  
 Ректор  В.И. Бакайтис  
 «\_\_\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.


**Дефектная ведомость  
 на ремонт холла и коридора 3 этажа, лестничной клетки на техэтаже в УК №3 по адресу  
 пр.К.Маркса, 26/2**


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы -финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления СибУПК Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУУИК СибУПК Миклухиной О.В., коменданта Подзоровой Н.В., провела визуальный осмотр холла и коридора 3 этажа, лестничной клетки на техэтаже в УК №3 по адресу пр.К.Маркса, 26/2 и установила, что для проведения ремонта необходимо выполнить следующие работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Стены</b>			
1	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,549
2	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2	2,745
3	Ремонт штукатурки столбов и пилястр внутри здания по камню и бетону: цементно-известковым раствором толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,252
4	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,155
5	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,6304
6	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,152
7	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб:	100 м2	0,1761
8	Снятие подоконных досок: деревянных в каменных зданиях	100 м2	0,0156
9	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	100 м	0,026
10	Ремонт и восстановление герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой: вулканизирующейся тиоколовой или монтажной пеной	100 м	0,0576
11	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	100 м2	0,02
12	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,067
13	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
14	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	100 м	0,08
<b>Потолок и балки</b>			
15	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,884


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
16	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза	100 м2	1,884
17	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	1,884
18	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2	1,6848
19	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: на каждые последующие 4 м высоты помещений добавлять к расценке 08-07-002-01	100 м2	1,123
20	Ремонт потолков, облицованных гипсокартонными листами, площадью ремонтируемых мест: до 10 м2	100 м2	0,1
<b>Раздел 2. Ниши из ГКЛ</b>			
21	Устройство глухих перегородок из гипсоволокнистых листов (ГВЛ) с двойным металлическим каркасом с пространством для пропуска коммуникаций и двухслойной обшивкой с обеих сторон	100 м2	0,06
<b>Раздел 3. Замена потолочных светильников</b>			
22	Светильник: местного освещения	шт	55
<b>Раздел 4. Лестничная клетка</b>			
Стены			
23	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: более 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,115
24	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,46
25	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,46
Потолок			
26	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,1744
27	Ремонт штукатурки потолков по камню известковым раствором площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,09
28	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза	100 м2	0,189
29	Устройство промазки и расшивка швов панелей перекрытий раствором снизу	100 м	0,075
30	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	0,189


  
\_\_\_\_\_  
Ю.А. Коган

  
\_\_\_\_\_  
Н.А. Цветкова

  
\_\_\_\_\_  
Ж.Н. Чернобай

  
\_\_\_\_\_  
В.М. Кузьменко

  
\_\_\_\_\_  
О.В. Миклухина

  
\_\_\_\_\_  
Н.В. Подзорова