


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2022 г.





**Дефектная ведомость  
на ремонт уличного освещения на территории студенческого городка СИБУПК**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., зам.гл. бухгалтера Петишко Л.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В. провели визуальный осмотр **уличного освещения на территории студенческого городка СИБУПК** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Демонтажные работы</b>			
1	Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: с приставками одностоечных	шт	7
2	Демонтаж 3-х проводов ВЛ 0,38 кВ с одной опоры	шт	7
<b>Раздел 2. Автоперевозки, погрузо-разгрузочные работы.</b>			
6	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т	1 т груза	1,5
7	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка	1 т груза	1,5
8	Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 15 т	1 т груза	11,9
9	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т(демонтированные ж/б опор - 7шт)	1 т груза	11,9
10	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка	1 т груза	11,9
11	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	0,5
<b>Раздел 3. Монтаж наружного освещения.</b>			
13	Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: (опоры освещения ОГК(ф)-6,0)	шт	7
14	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 1	шт	5
15	Кронштейны специальные на опорах для светильников сварные металлические, количество рожков: 2	шт	2
16	Установка светильников: с лампами люминесцентными	шт	7
17	Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2	100 шт	0,07
18	Установка стальных опор промежуточных: свobodностоящих, одностоечных массой до 2	т	1,5
19	Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 1 кг	100 м	0,3


20	Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-2А) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) при количестве 29 опор: с использованием автогидроподъемника	1000 м	0,24
21	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 16	100 шт	0,28

  
Ю.А. Коган

  
Н.А. Цветкова

  
Л.Н. Петишко

  
В.М. Кузьменко

  
О.В. Миклухина