


Утверждаю:  
Ректор СИБУПК  
В.И.Бакайтис  
« \_\_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2023 г.



**Дефектная ведомость  
на ремонт помещений 1 этажа в УК №3 по адресу пр.К.Маркса, 26/2**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В. провели визуальный осмотр помещений 1 этажа в УК №3 по адресу пр.К.Маркса, 26/2 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:







№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
<b>Раздел 1. Кабинет №2</b>			
1	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	3
2	Снятие подоконных досок: бетонных	м2	1,32
3	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	3,078
4	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
5	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:	м2	3,078
6	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	м	2,2
7	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	4,8
8	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	55,5
9	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	6
10	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по сборным	м2	55,5
<b>Раздел 2. Кабинет №3</b>			
11	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	6
12	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	м2	2,64
13	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	6,156
14	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
15	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей:	м2	6,156
16	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	5,37
17	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	м	5,5
18	Демонтаж системы защиты стен и углов: поручень-отбойник цельнопластиковый, с декоративной вставкой, по стенам из кирпича и бетона	м	12,12
19	Монтаж системы защиты стен и углов: поручень-отбойник цельнопластиковый, с декоративной вставкой, по стенам из кирпича и бетона	м	12,12
20	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного	м2	4,914
21	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	2
22	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	2
23	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м	3
24	Установка радиаторов: стальных	кВт	3,4
25	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	4
26	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	м2	4,914
27	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	67,2
28	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	4,914
29	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	10,914

30	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	6
31	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по	м2	67,2
32	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	2
Пол			
33	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	22,14
34	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	33,1
35	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	м2	33,1
36	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	33,1
37	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	22,14
Потолок			
38	Монтаж потолков "Армстронг"	м2	33,1
Раздел 3. Кабинет № 4, 5, 6			
39	Демонтаж решетки (гармошка) с окна массой: до 25 кг/м2	т	0,02
40	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35% (дверь в кассовую комнату)	м2	6,4
41	Установка решетки (гармошка) на окна массой: до 25 кг/м2	т	0,02
42	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	9
43	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	м2	3,7125
44	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	9,234
45	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	3
46	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	м2	9,234
47	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	8,055
48	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	м	7,8
49	Демонтаж системы защиты стен и углов: поручень-отбойник цельнопластиковый, с декоративной вставкой, по стенам из кирпича и бетона	м	14,8
50	Монтаж системы защиты стен и углов: поручень-отбойник цельнопластиковый, с декоративной вставкой, по стенам из кирпича и бетона	м	14,8
51	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	м2	7,38
52	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	3
53	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	3
54	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м	4,5
55	Установка радиаторов: стальных	кВт	6,12
56	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	6
57	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	м2	7,2
58	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	136
59	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	м2	7,2
60	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	15,2
61	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	8
62	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	136
63	Краска для стен и потолков Tikkurila Euro Power 7 цвет белый 9 л	шт	3
64	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	3
Пол			
65	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	43,74
66	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	46,4
67	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	м2	46,4
68	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	46,4
69	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	43,74
Потолок			
70	Монтаж потолков "Армстронг"	м2	42,2
Раздел 4. Кабинет №7			
71	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	3

72	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	м2	1,5
73	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	3,078
74	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
75	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	м2	3,078
76	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	2,685
77	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	м	2,25
78	Демонтаж облицовки стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами:	м2	2,475
79	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1
80	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	1
81	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м	1,5
82	Установка радиаторов: стальных	кВт	2
83	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
84	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	м2	2,475
85	Снятие обоев: простых и улучшенных	м2	52,3
86	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	12
87	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	14,5
88	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	14,5
89	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	м2	52,3
90	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	52,3
91	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 1,0 м2	шт	1
Пол			
92	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	16,64
93	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	16,64
Потолок			
94	Монтаж потолков "Армстронг"	м2	16,6
Раздел 5. Кабинет №8			
95	Демонтаж оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или	м2	3
96	Снятие подоконных досок: бетонных и мозаичных	м2	1,5
97	Снятие оконных переплетов: остекленных	м2	3,078
98	Демонтаж оконных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	1
99	Установка в жилых и общественных зданиях оконных блоков из ПВХ профилей: поворотных (откидных, поворотно-откидных) с площадью проема более 2 м2	м2	3,078
100	Установка подоконных досок из ПВХ: в каменных стенах толщиной свыше 0,51 м	м	2,5
101	Демонтаж стен стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	м2	2,781
102	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	шт	1
103	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	1
104	Прокладка трубопроводов отопления и водоснабжения из стальных электросварных труб диаметром: до 40 мм	м	1,5
105	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	2
106	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: одним слоем с оконным проемом	м2	2,781
107	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	15
108	Третья шпателька при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	17,7
109	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	м2	54,5
110	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	54,5
Пол			
111	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	17,25
112	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	15,8

113	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	м2	15,8
114	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	15,8
115	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	17,25
Потолок			
116	Монтаж потолков "Армстронг"	м2	15,8
Раздел 6. Кабинет №11			
Стены			
117	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 1 м2 толщиной слоя до 20 мм	м2	14
118	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	м2	14
119	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тисненными и плотными	м2	53,5
120	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами высококачественная: по штукатурке стен	м2	53,5
Потолок			
121	Монтаж потолков "Армстронг"	м2	18
Пол			
122	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	м	17,1
123	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	м2	18
124	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	м2	18
125	Устройство покрытий: из линолеума на клею со свариванием полотнищ в стыках	м2	18
126	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	м	17,1
Раздел 7. Сан.Узел (17,18,19)			
127	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	м2	41,5
128	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	м2	41,5
129	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: стен и перегородок	м2	7,25
130	Разборка покрытий полов: из керамогранитных плит	м2	6,4
131	Разборка покрытий полов: цементных	м2	6,4
132	Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	шт	2
133	Снятие дверных полотен	м2	3,2
134	Снятие наличников	м	10
135	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	3
136	Затаривание строительного мусора в мешки	т	12,82821
137	Очистка помещений от строительного мусора	т	12,8282
138	Разборка облицовки из гипсокартонных листов: потолков	м2	6,4
139	Демонтаж: унитазов и писсуаров	шт	2
140	Демонтаж: умывальников и раковин	шт	2
Раздел 8. Монтажные работы сан.узел			
141	Устройство стяжек: из быстротвердеющей смеси на цементной основе	м2	6,4
142	Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 40x40 см	м2	6,4
Стены			
143	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	м2	41,5
144	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: высококачественная стен	м2	41,5
145	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз стен	м2	41,5
146	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и	м2	41,5
147	Облицовка стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	м2	5,01
148	Облицовка стен по одинарному металлическому каркасу из потолочного профиля гипсокартонными листами: двумя слоями с дверным проемом (под инстоляцию)	м2	3,105
Потолок			
149	Монтаж потолков "Армстронг"	м2	6,4
150	Светильник: местного освещения	шт	3
151	Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок	м	4,5
152	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м2	шт	2
Сантехнические работы			
153	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	компл	1
154	Установка подвесных унитазов, писсуаров с инсталляциями рамного и блочного типов	шт	1

155	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	6
156	Установка смесителей	шт	2
157	Установка гарнитуры туалетной: вешалок, подстаканников, поручней для ванн и т.д. (зеркало)	шт	1
158	Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диаметром: 100 мм	м	5,95
159	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	м	13
160	Сборка узла трубопровода водоснабжения и отопления из многослойного полипропилена, армированного стекловолокном, раструбная сварка, наружный диаметр: 25 мм	соединений	6
161	Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм	м	13
162	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 50 мм	м	2,5
163	Прокладка внутренних трубопроводов канализации из полипропиленовых труб диаметром: 110 мм	м	3,7
Двери			
164	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	м2	3,36
165	Установка и крепление наличников	м	25
166	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клею	м2	1,5
Раздел 9. Электромонтажные работы.			
167	Демонтаж: выключателей, розеток	шт	85
168	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	шт	20
169	Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 2,5 мм2 (перепайка ответвительных коробок сущ. эл.проводки)	шт	12
170	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	2
171	Выключатель: двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	шт	5
172	Розетка штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	шт	83
173	Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке	шт	6
174	Светильник: местного освещения	шт	37
175	Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок: в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2	м	100
176	Провод групповой в защитной оболочке или кабель трех-пятижильный: под штукатурку по стенам или в бороздах	м	29
177	Труба гофрированная ПВХ для защиты проводов и кабелей по установленным конструкциям, по стенам, колоннам, потолкам, основанию пола	м	6
178	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2	м	6
179	Пробивка в кирпичных стенах гнезд размером: до 130x130 мм	шт	22
180	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см2	м	29
181	Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами	измерений	126

  
 Ю.А. Коган  
  
 Н.А. Цветкова  
  
 Ж.Н. Чернобай  
  
 В.М. Кузьменко  
  
 О.В. Миклухина  
  
 Т.В. Мурзина