


Утверждаю:
Директор ЧУ управления имуществом комплексом СибУПК
 Н.А. Цветкова
« ____ » _____ 2023 г.

Дефектная ведомость

на ремонт жилых комнат на 5 этаже общежития №4 по адресу пр.К.Маркса, 26/1


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., директора ЧУ УИК СибУПК Цветковой Н.А., зам. гл. бухгалтера Вайсбекер О.В., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ Миклухиной О.В., коменданта Агафоновой Г.Г. провели визуальный осмотр жилых комнат №№ 5, 20, 21, 22, 23, 30, 32, 33, 51, 59, 60, 65, 66 по плану БТИ на 5 этаже общежития №4 по адресу пр. Карла Маркса, 26/1 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы :

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Ремонт штукатурки потолков по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	0,976
2	Оклейка стеклохолстом	100 м2	0,976
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2	1,952
4	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	1,952
Раздел 2. Стены			
5	Облицовка стен гипсокартонными листами (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой	100 м2	0,2185
6	Снятие обоев: простых и улучшенных	100 м2	4,6505
7	Демонтаж уголков ПВХ на клею	100 м	0,624
8	Разборка облицовки оконных откосов из ПВХ	100 м2	0,299
9	Облицовка откосов	100 м2	0,299
10	Ремонт штукатурки внутренних стен по камню и бетону цементно-известковым раствором, площадью отдельных мест: до 10 м2 толщиной слоя до 20 мм	100 м2	1,39515
11	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен	100 м2	4,6505
12	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными	100 м2	4,6505
13	Окраска поливинилацетатными водоземulsionными составами простая по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленным под окраску	100 м2	4,6505
14	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,624
Раздел 3. Полы			
15	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	1,92
16	Разборка покрытий полов: из линолеума и релина	100 м2	1,952
17	Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой	100 м2	0,7808
18	Укрепление пола	100 м2	0,5856


19	Устройство покрытий: из OSB	100 м2	0,7808
20	Устройство покрытий: из линолеума со свариванием полотнищ в стыках	100 м2	1,952
21	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	1,92
Раздел 4. Двери			
22	Простая окраска дверей	100 м2	0,442
Раздел 5. Новый Раздел			
23	Затаривание в мешки, погрузка и вывоз строительного мусора	т	6,5
Раздел 6. Электромонтажные работы			
24	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,07
25	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0133
26	Установка кранов воздушных	компл	14
27	Прокладка трубопроводов отопления при стояковой системе из многослойных металлополимерных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,07
28	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,065
29	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,39
30	Выключатель одноклавишный	шт	13
31	Розетка двугнездная	шт	26




Ю.А. Коган




О.В. Вайсбекер



В.М. Кузьменко



О.В. Миклухина



Г.Г. Агафонова