

Утверждаю:
Ректор СибУПК
В.И.Бакайтис
« 18 » января 2022 г.




Дефектная ведомость
на капитальный ремонт туалета на 1 этаже общежития № 1 по адресу пр.Карла Маркса,
24/2


Комиссия в составе: директора ЧУ УИК СибУПК Цветковой Н.А., начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., гл. бухгалтера Пернабаевой А.В., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ Миклухиной О.В., коменданта общежития №1 Бархатовой М.А. провели визуальный осмотр помещений туалета на 1 этаже общежития № 1 по адресу пр.Карла Маркса, 24/2 и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Демонтаж			
Общестроительные работы			
1	Разборка пластиковых потолков	100 м2	0,153
2	Демонтаж подвесного потолка	100 м2	0,02
3	Очистка вручную поверхности потолка	100 м2	0,173
4	Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток	100 м2	0,504
5	Очистка вручную от красок стен	100 м2	0,1267
6	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,173
7	Разборка покрытий полов: цементных	100 м2	0,173
8	Пробивка в бетонных конструкциях стен борозд	100 м	0,04
Сантехнические работы			
9	Демонтаж перегородок в санузлах	100 м2	0,14
10	Демонтаж: унитазов	100 шт	0,02
11	Снятие кранов водоразборных или туалетных	100 шт	0,1
12	Снятие жалюзийных решеток	100 шт	0,01
13	Разборка трубопроводов водоснабжения из труб	100 м	0,12
Раздел 2. Монтажные работы			
Полы			
14	Устройство стяжек: цементных	100 м2	0,173
15	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 1 раз полов	100 м2	0,173
16	Устройство гидроизоляции обмазочной	100 м2	0,173
17	Устройство покрытий из плит керамогранитных	100 м2	0,173
Стены			
18	Заделка отверстий, гнезд и борозд: в стенах и перегородках	м3	0,1
19	Кладка отдельных участков кирпичных стен и заделка проемов в кирпичных стенах (обрамление трапа, порог)	м3	0,062
20	Облицовка стен по системе «КНАУФ» по металлическому каркасу гипсоволокнистыми листами	100 м2	0,03
21	Устройство короба	100 м2	0,025
22	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,189


23	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,6306
24	Сплошное выравнивание штукатурки внутри здания: стен	100 м2	0,6306
25	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плитусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону	100 м2	0,6306
26	Установка трим	100 м	0,12
27	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м2	0,0064
28	Демонтаж дверных коробок	100 шт	0,02
29	Снятие дверных полотен	100 м2	0,017
30	Снятие наличников, доборов	100 м	0,05
31	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,017
32	Установка и крепление наличников, доборов	100 м	0,05
33	Разборка облицовки оконных откосов из ПВХ	100 м2	0,022
34	Снятие подоконных досок	100 м2	0,0065
35	Разборка пластикового уголка	100 м	0,049
36	Установка подоконных досок из ПВХ	100 м	0,013
37	Облицовка откосов сэндвич-панелями	100 м2	0,0245
38	Ремонт и восстановление герметизации горизонтальных и вертикальных стыков мастикой: монтажной пеной	100 м	0,049
39	Устройство пластикового уголка	100 м	0,049
Потолок			
40	Устройство подвесных потолков из пластиковых панелей	100 м2	0,173
41	Устройство плитуса потолочного	100 м	0,222
42	Устройство короба пластикового	100 м2	0,045
Раздел 3. Сантехнические работы			
43	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов водоснабжения	шт	1
44	Прокладка трубопроводов водоснабжения из напорных полиэтиленовых труб	100 м	0,2
45	Установка кранов	шт	10
46	Гидравлическое испытание трубопроводов систем отопления, водопровода и горячего водоснабжения диаметром: до 50 мм	100 м	0,07
47	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов канализации диаметром: 100 мм	шт	1
48	Смена: трапов канализационных	100 шт	0,01
49	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 100 мм	100 м	0,05
50	Смена трубопроводов из полиэтиленовых канализационных труб диаметром: до 50 мм	100 м	0,06
51	Установка унитазов: с бачком непосредственно присоединенным	10 компл	0,5
52	Установка гибких подводок	100 шт	0,08
53	Демонтаж: умывальников и раковин	100 шт	0,01
54	Демонтаж: моек	100 шт	0,01
55	Установка умывальников одиночных: с подводкой холодной и горячей воды	10 компл	0,1
56	Установка моек: на одно отделение	10 компл	0,1
57	Установка смесителей	10 шт	0,2
58	Демонтаж: радиаторов весом до 160 кг	100 шт	0,01
59	Врезка в действующие внутренние сети трубопроводов отопления диаметром: 20 мм	шт	1
60	Установка радиатора 12 секций	шт	1
61	Установка кранов шаровых	шт	1
62	Установка кранов воздушных	шт	1
63	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,014
64	Монтаж люка на трап	м2	0,52
Раздел 4. Вывоз мусора			
62	Затаривание строительного мусора в мешки	т	8,1
66	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	8,1


67	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 15 км: I класс груза	1 т груза	8,1
Раздел 5. Прочее			
Электромонтажные работы			
68	Замена Al эл.проводки на медную	м.п.	5
69	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,03
70	Монтаж светодиодных светильников	100 шт	0,03
71	Установка решеток жалюзийных площадью в свету: до 0,5 м2	шт	1
72	Установка люков	шт	1



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 А.В. Пернаева


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 М.А. Бархатова