



Утверждаю:
Ректор  В.И. Бакайтис
«____» _____ 2022 г.


Дефектная ведомость
на ремонт правой основной лестницы в УК №1 по адресу пр.К.Маркса, 26


Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы -финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления СибУПК Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., главного энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУУИК СибУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Мурзиной Т.В., провела визуальный осмотр **правой основной лестницы в УК №1** по адресу пр.К.Маркса, 26 и установила, что для проведения ремонта необходимо выполнить следующие работы:


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Стены			
1	Очистка вручную поверхности стен от масляной краски	100 м2	3,3925
2	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,99
3	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	3,3925
4	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	1,738
5	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	3,3925
6	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,0925
7	Монтаж перфорированных углов	100 м	0,146
8	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	3,3925
9	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	3,3925
Раздел 2. Потолок			
10	Очистка вручную поверхности потолков от извести	100 м2	1,856
11	Ремонт штукатурки лестничных маршей и площадок	100 м2	0,5568
12	Монтаж перфорированных углов	100 м	3,26
13	Установка и разборка внутренних трубчатых инвентарных лесов: при высоте помещений до 6 м	100 м2 горизонтальной проекции	0,44
14	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: потолков	100 м2	1,856
15	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: потолков, подготовленных под окраску	100 м2	1,856
16	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2	1,856
Раздел 3. Пол			
17	Разборка покрытий полов: из керамических плиток	100 м2	0,0265
18	Устройство покрытий из керамогранита	100 м2	0,053
19	Нанесение водно-дисперсионной грунтовки на поверхности: пористые (камень, кирпич, бетон и т.д.)	100 м2	0,053


№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
20	Устройство плинтусов: из плиток керамических (с плинтусом под перила)	100 м	1,798
Раздел 4. Отопление			
21	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,04
22	Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром: до 25 мм	100 м	0,06
23	Установка радиаторов: стальных	100 кВт	0,0726
24	Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром: до 25 мм	шт	8
Раздел 5. Прочие затраты			
25	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка материалов, перевозимых в мешках и пакетах	1 т груза	13,15
26	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 20 км	1 т груза	13,15
Раздел 6. Тамбур			
27	Демонтаж подвесных потолков из гипсокартонных листов (ГКЛ): одноуровневых	100 м2	0,037
28	Демонтаж облицовки стен глухих (без проемов) по металлическому одинарному каркасу гипсокартонными листами	100 м2	0,175
29	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,037
30	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,175
31	Ремонт штукатурки откосов внутри здания по камню и бетону цементно-известковым раствором: прямолинейных	100 м2	0,01
32	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм для последующей окраски или оклейки обоями: стен	100 м2	0,175
33	Третья шпатлевка при высококачественной окраске по штукатурке и сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску	100 м2	0,175
34	Покрытие поверхностей грунтовкой глубокого проникновения: за 2 раза стен	100 м2	0,175
35	Оклейка обоями стен по монолитной штукатурке и бетону: тиснеными и плотными (стеклообои)	100 м2	0,175
36	Окраска водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2	0,175
37	Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клею из сухих смесей: по кирпичу и бетону (сапжок)	100 м2	0,051
38	Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски свыше 10 до 35%	100 м2	0,0574



 Ю.А. Коган


 Н.А. Цветкова


 Ж.Н. Чернобай


 В.М. Кузьменко


 О.В. Миклухина


 Т.В. Мурзина