

Утверждаю:
Ректор СИБУПК
В.И.Бакайтис
«____» _____ 2023 г.









**Дефектная ведомость
на ремонт аудитории 037 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса, 26**

Комиссия в составе: начальника управления финансов и кадровой работы - финансового директора Коган Ю.А., начальника хозяйственного управления Цветковой Н.А., гл. бухгалтера Чернобай Ж.Н., гл. энергетика Кузьменко В.М., начальника ОЭ ЧУ УИК СИБУПК Миклухиной О.В., начальника отдела по управлению учебными корпусами Фатхулиной А.М. провели визуальный осмотр **аудитории 037 в УК №1 по адресу пр.К.Маркса, 26** и установила, что при проведении ремонта необходимо выполнить следующие ремонтные работы:

№ пп	Наименование	Ед. изм.	Кол.
1	2	3	4
Раздел 1. Потолки			
1	Устройство потолков: плитно-ячеистых по каркасу из оцинкованного профиля	100 м2	0,628
Раздел 2. Стены			
2	Разборка короба ПВХ	100 м2	0,028
3	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,07
4	Очистка поверхности стен	100 м2	1,023325
5	Ремонт штукатурки внутренних стен	100 м2	0,4495
6	Оклейка стеклохолстом стен по монолитной штукатурке и бетону	100 м2	1,023325
7	Облицовка стен гипсокартонными листами (ГКЛ) с одинарным металлическим каркасом и однослойной обшивкой	100 м2	0,028
8	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей стен	100 м2	1,023325
9	Монтаж перфоуголка	100 м	0,05
10	Окраска стен водно-дисперсионными акриловыми составами улучшенная	100 м2	1,023325
Откосы			
11	Разборка откосов	100 м2	0,095
12	Разборка уголков ПВХ	100 м	0,2
13	Устройство герметизации коробок окон и балконных дверей мастикой:	100 м	0,2
14	Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым	100 м2	0,095
15	Установка уголков ПВХ на клею	100 м	0,2
Раздел 3. Полы			
16	Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов	100 м	0,32
17	Разборка покрытий полов: из линолеума	100 м2	0,628
18	Устройство стяжек: из самовыравнивающейся смеси на цементной основе т.5мм.	100 м2	0,628
19	Устройство покрытий: из линолеума	100 м2	0,628
20	Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих	100 м	0,32
Раздел 4. Двери			
21	Разборка деревянных заполнений проемов: дверных и воротных	100 м2	0,026
22	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах	100 м2	0,026
23	Установка и крепление наличников	100 м	0,053
Раздел 5. Сантехнические работы			
24	Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг	100 шт	0,03

25	Установка радиаторов	100 кВт	0,0855
26	Установка кранов воздушных	компл	6
27	Прокладка трубопроводов отопления из стальных водогазопроводных неоцинкованных труб диаметром: 20 мм	100 м	0,051
28	Снятие задвижек диаметром: до 100 мм	100 шт	0,01
29	Установка кранов воздушных диаметр 80 мм	компл	1
30	Снятие вентиля	100 шт	0,01
31	Установка кранов воздушных диаметр 25 мм	компл	1
Раздел 6. Электромонтажные работы			
32	Демонтаж: светильников для люминесцентных ламп	100 шт	0,09
33	Демонтаж: выключателей, розеток	100 шт	0,2
34	Демонтаж кабеля	100 м	0,15
35	Демонтаж/монтаж: коробок электр. распаечных	100 шт	0,03
36	Демонтаж Автомат одно-, двух-, трехполюсный, устанавливаемый на	шт	1
37	Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм ²	100 м	0,9
38	Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения: до 20 см ²	100 м	0,15
39	Труба гибкие гофрированные из ПВХ диаметром: до 25 мм	100 м	0,3
40	Светильник в подвесных потолках	100 шт	0,12
41	Выключатель: одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,01
42	Розетка двойная штепсельная: утопленного типа при скрытой проводке	100 шт	0,04
Раздел 7. Прочие работы			
43	Затаривание строительного мусора в мешки, погрузка и вывоз	т	1,4
44	Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей труб: стальных за 2 раза	100 м ²	0,062
45	Разборка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,02
46	Установка пластиковых вентиляционных решеток площадью в свету до 0,05 м ²	100 шт	0,02


____ Ю.А. Коган

____ Н.А. Цветкова

____ Ж.Н. Чернобай

____ В.М. Кузьменко

____ О.В. Миклухина

____ А.М. Фатхулина